


Piła, dnia 16.01.2012 r.



**Wykonawcy postępowania
oznakowanego 565/2011**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego dotyczącego remontu bursy Szkoły Policji w Piłe.**

Informuję, iż do postępowania w zakresie jak powyżej do Zamawiającego wpłynęły niżej wymienione zapytania:

PYTANIE NR 1.

Proszę o zamieszczenie schematów rozdzielnic RP-1, RP-2, RP-3. Rysunek rozdzielnic zamieszczony na stronie jest niewystarczający do prawidłowej wyceny

ODPOWIEDZ NR 1.

Rysunek E-04 jest wystarczający do sporządzenia wyceny. Z przedstawionych rysunków rozdzielnic można ilościowo określić rodzaj zastosowanych aparatów.

PYTANIE NR 2.

Brak lokalizacji i parametrów multiswitvcha i anteny satelitarnej

ODPOWIEDZ NR 2.

Multiswitvch powinien być zlokalizowany możliwie jak najbliżej anteny (może zostać umieszczony w szafce antenowej na piętrze). Należy zastosować multiswitvch 5wej/24wyj np. MSV-524 np. firmy Terra. Antena satelitarna min fi 90cm z konwerterem Quatro.

PYTANIE NR 3.

Brak lokalizacji i parametrów i wyposażenia szafy teleinformatycznej.

ODPOWIEDZ NR 3.

Szafa teleinformatyczna zlokalizowana zgodnie z rys E-02. Szafa powinna umożliwiać „zarobienie” (min. Kat. 5e) 11 kabli komputerowych oraz 11 kabli teleinformatycznych oraz pomieścić sprzęt 19” przewidziany przez użytkownika (switch, ruter, modem itp.)

PYTANIE NR 4.

Brak doprowadzenia sygnałów telefonicznych i komputerowych do szafy teleinformatycznej.

ODPOWIEDZ NR 4.

Przyłącza teleinformatyczne należy doprowadzić do szafy.

PYTANIE NR 5.

Brak określenia przewodu zasilającego i wartości zabezpieczeń tablicy RP-2P

ODPOWIEDZ NR 5.

Dla tablicy RP-2 zgodnie z dokumentacją pozostaje istniejący układ zasilania. Przewód zasilający istniejący.

PYTANIE NR 6.

Czy parkiet z rozbiórki ma być przekazany zamawiającemu?

ODPOWIEDZ NR 6.

TAK

PYTANIE NR 7.

Czy Zamawiający ma określonego producenta osprzętu instalacyjnego?

ODPOWIEDZ NR 7.

NIE

PYTANIE NR 8.

Czy Zamawiający ma określonego producenta opraw oświetleniowych?

ODPOWIEDZ NR 8.

NIE

PYTANIE NR 9.

Czy rozebranie płyt żelbetowych nad częściami piwnicznymi przeznaczonymi do zasypania są przedmiotem wyceny, gdyż brak jest odpowiedniej pozycji kosztorysowych w przedmiarze. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

ODPOWIEDZ NR 9.

Tak, gdyż ze względów technologicznych niemożliwe jest odpowiednie zagęszczenie kruszywem tych zbiorników.

1. Skucie elementów żelbetowych wraz z utylizacją gruzu - $10,5 \times 4,7 \times 0,2 + 3 \times 2,5 \times 0,2 = 11,37 \text{ m}^3$.
2. Ułożenie płytek betonowych typu „Trelinka” (dopuszczamy materiał z demontażu) - $56,85 \text{ m}^2$.

PYTANIE NR 10.

W celu jednoznaczności i rzetelnego porównania ofert co do zakresu i rozwiązań technologiczno-materiałowych, prosimy o przedstawienie rozwiązania projektowego wykonania izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej oraz drenażu po zewnętrznej stronie budynku, jeżeli poz. 4 przedmiaru dodatkowego ma być przedmiotem postępowania. W przypadku braku rozwiązań prosimy o usunięcie pozycji 4 przedmiaru dodatkowego, zgodnie z zapisem pkt. 1.5.3 opisu technicznego, gdzie w adnotacji uwaga „zakres prac osuszania ścian piwnic oraz zabezpieczenia całego budynku przed wilgocią nie jest objęty niniejszym projektem”.4,

ODPOWIEDZ NR 10.

Proszę o usunięcie pozycji 4 przedmiaru dodatkowego (wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej) i nie ujmowanie go podczas wyceny.

PYTANIE NR 11.

Czy Inwestor dopuszcza faktury częściowe.

ODPOWIEDZ NR 11.

Nie

PYTANIE NR 12.

Zgodnie z kosztorysem i opisem technicznym należy wycenić rozdzielnice elektryczne. Proszę o załączenie schematów.

ODPOWIEDZ NR 12.

Rysunek E-04 zawiera rysunki rozdzielnic i jest wystarczający do sporządzenia wyceny. Z przedstawionych rysunków rozdzielnic można ilościowo określić rodzaj zastosowanych aparatów.

PYTANIE NR 13.

Rozdział 1.5.10 Projektu budowlanego obejmuje wyposażenie pokoi, łazienek i jadalni. Część wyposażenia łazienek jest ujęta w kosztorysie. Jakie pozycje z tego zestawienia należy wycenić.

ODPOWIEDZ NR 13.

Należy wycenić:

- głowica natryskowa stała z redukcją ciśnienia wody,
- mieszacz natryskowy czasowy podtynkowy, samozamykający z regulacją temperatury przez użytkownika, regulacją ciśnienia i czasu przepływu wody
- umywalka naścienna
- bateria umywalkowa czasowa, samozamykająca z regulacją ciśnienia i czasu przepływu wody,
- miska ustępowa z deską sedesową
- lustro 60x60 cm klejone do ściany w licu i zgodnie z układem płytek ściennych
- systemowa szklana ścianka prysznicowa

Informuję, iż związku z licznymi zapytaniemizmiane ulega termin składania ofert na dzień 24.01.2012 godz. 10³⁰.

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian i są wiążące.

Podstawa prawna: art. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst ujednolicony).

KOMENDANT
SZKOŁY POLICJI W PILE
w.z.
ZASTĘPCA KOMENDANTA
SZKOŁY POLICJI W PILE
Jaych
podinsp. Roman Gryczka